

SUCCES 土留弾塑性解析（土木） メンテナンス履歴

Date	Version	修正項目
2018/12/14	10.01	<p>《不具合修正項目》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地盤安定の検討で盤ぶくれ(土留め壁と地盤の摩擦抵抗を考慮する方法)の時、盤ぶくれのせん断抵抗計算に粘着力が考慮されず、せん断抵抗が計算されない場合があったので修正しました。
2018/05/31	10.00	<p>《不具合修正項目》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・親杭式土留めの最小根入れ長の自動設定に誤りがありました。親杭式土留めの最小根入れ長=1.50m とすべきところを 3.00m で計算しており、土留め壁全長が長く計算される場合がありました。 ・物件選択画面で、フォルダーツリー表示が正常に表示されない場合があったので修正しました。
2017/12/04	9.00	<p>《機能追加項目》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ねっとさーば Cloud2 版をリリースしました。 ・モーメントのつり合いと地盤安定の検討から必要根入れ長を計算した後に、土留め壁・支保工の断面計算までを一括処理できるようにしました。 <p>《改善項目》</p> <ul style="list-style-type: none"> ・単独処理として扱っていた中間杭の計算を一括処理できるようにしました。